

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA
PERIODO 2022-2024

CONTRATISTA:
ICCODISA, INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCCIÓN, DISEÑO, SUPERVISIÓN Y ASESORIA S.A. DE C.V.
CALLE PALACIO MUNICIPAL SIN, COL. CENTRO, C.P. 70720, SANTIAGO LAOLLAGA, OAXACA
PMC22058LA3

OBRA:
NOMBRE: CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS 1a ETAPA, EN EL BASURERO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA

LOCALIDAD: SANTIAGO LAOLLAGA
MUNICIPIO: 472 SANTIAGO LAOLLAGA
DISTRITO: 028 TEHUANTEPEC
REGION: 03 ISTMO

CONTRATO:		PERIODO DE EJECUCION	PROGRAMA
N° DE CONTRATO	IMPORTE	ANTICIPO	DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2024
MSL/FAISMUN/005/2024	\$1,687,421.90	\$506,226.57	URBANIZACIÓN
PRESUPUESTO FINAL			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE TOTAL
D	CERCADO PERIMETRAL				
D1	PRELIMINARES				
D101	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA DE BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	384.00	\$	\$4,422.08
D102	EXCAVACIÓN MANUAL PARA DESPLANTE, EN MATERIAL COMPACTADO, INCLUYE: AFINE Y COMPACTACIÓN DEL FONDO, TRASPALCOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	6.97	\$	\$2,829.36
D2	TOTAL PRELIMINARES				\$4,051.44
D201	ALBAÑILERIA				
D201	CONCRETO EN DALAS, CASTILLOS, COLUMNAS Y TRABES DE F'C= 200 KG/CM2 HASTA 6 20 MTS DE ALTURA	M3	6.97	\$	\$24,279.09
D3	TOTAL ALBAÑILERIA				\$24,279.09
D301	MALLA CICLON				
D301	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓN CALIBRE 13 DE 2.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: POSTES, ESQUINEROS, RETINA, BARRA SUPERIOR, ESPADAS, 3 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS.	ML	384.00	\$	\$265,363.20
D302	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MALLA CICLÓN DE 1.00X2.00MTS. CON MARCO GALVANIZADO Y ALAMBRE DE PUAS EN LA PARTE SUPERIOR	PZA	1.00	\$	\$4,213.46
D303	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS PARA MALLA CICLÓN DE 7.00 X2.00MTS. CON MARCO GALVANIZADO Y ALAMBRE DE PUAS EN LA PARTE SUPERIOR	PZA	1.00	\$	\$8,732.53
D4	TOTAL MALLA CICLON				\$278,309.19

REGIDURÍA DE OBTURA
Mpio. Santiago Laollaga
C. JARIBEL MARRIÑEZ GAZGA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
AL 31/12/2024

REGIDURÍA DE OBTURA
Mpio. Santiago Laollaga
C. GABRIEL MARTINEZ SEBASTIAN
TESORERO MUNICIPAL
AL 31/12/2024

REGIDURÍA DE OBTURA
Mpio. Santiago Laollaga
C. JARIBEL MARRIÑEZ GAZGA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
AL 31/12/2024

REGIDURÍA DE OBTURA
Mpio. Santiago Laollaga
C. GABRIEL MARTINEZ SEBASTIAN
TESORERO MUNICIPAL
AL 31/12/2024

REGIDURÍA DE OBTURA
Mpio. Santiago Laollaga
C. JARIBEL MARRIÑEZ GAZGA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
AL 31/12/2024

REGIDURÍA DE OBTURA
Mpio. Santiago Laollaga
C. GABRIEL MARTINEZ SEBASTIAN
TESORERO MUNICIPAL
AL 31/12/2024

REGIDURÍA DE OBTURA
Mpio. Santiago Laollaga
C. JARIBEL MARRIÑEZ GAZGA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
AL 31/12/2024

REGIDURÍA DE OBTURA
Mpio. Santiago Laollaga
C. GABRIEL MARTINEZ SEBASTIAN
TESORERO MUNICIPAL
AL 31/12/2024

000506

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAO LLAGA
 PERIODO 2022-2024

OBRA:
 AL L
 NOMBRE: CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 1a ETAPA, EN EL BASURERO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAO LLAGA
 LOCALIDAD: SANTIAGO LAO LLAGA
 MUNICIPIO: 472 SANTIAGO LAO LLAGA
 DISTRITO: 028 TEHUANTEPEC
 REGION: 03 ISTMO

CONTRATISTA:
 ICCODISA, INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCCION, DISEÑO, SUPERVISIÓN Y ASESORIA S.A. DE C.V.
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SIN, COL. CENTRO, C.P. 79720, SANTIAGO LAO LLAGA, OAXACA
 P.M.C-22058L3

CONTRATO:
 ANTICIPO
 \$506,226.57
 DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2024

IMPORTE
 \$1,687,421.90
 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 PRESUPUESTO FINAL

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO	VALOR
G104	CORTE EN MATERIAL TIPO II, A MAQUINA, INCLUYE AFINE DE TALUDES.	M3	3,915.59	\$	1508,322.52
G2	TOTAL TERRACERIAS				1467,771.58
G201	IMPERMEABILIZACION				
G201	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANA POLIETILENO. 1.MM COLOR NEGRO. INCLUYE MATERIAL, TRASLAPES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA SU INSTALACION.	M2	1,369.53	\$	1401,487.41
G202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL DE PROPILENO 200 GR/M2/160. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA SU INSTALACION.	M2	1,369.53	\$	574,234.72
G203	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "II" EN SECO INCLUYENDO AFOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION TRASP. VERTICALES, PIS EXTRACCION Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION.	M3	24.75	\$	514,571.81
G204	RELLENO DE EXCAVACIONES UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA PROPIA EXCAVACION DEPOSITADO LATERALMENTE. INCLUYE SELECCION DEL MATERIAL	M3	24.75	\$	14,802.52
G205	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL FILTRO GRANULAR NO CALIZA CON ARISTAS REDONDEADAS SIN FINOS CON M.T.A. 3" DE ESPESOR PARA PROTECCION DE LA GEOMEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOCADA A VOLTEO, INCLUYE ACARREOS LOCALES Y FUERA DE LA OBRA.	M3	24.75	\$	372,184.41
H	TOTAL IMPERMEABILIZACION				1528,284.37
H1	TOTAL CELDA				2941,393.31
H101	PRELIMINARES				
H101	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "II" EN SECO INCLUYE AFOJE Y EXTRACCION DE MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION TRASP. VERTICALES, PIS EXTRACCION Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION.	M3	47.58	\$	527,208.14

REGIDURIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
 M. FLORES ESPINOZA CEBALLOS
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 06/04/2022
 AL 31/12/2024

TESORERIA MUNICIPAL
 C. GABRIEL MARTINEZ CERASTIAN
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 06/04/2022
 AL 31/12/2024

SECRETARIA MUNICIPAL
 C. GABRIEL MARTINEZ CERASTIAN
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 06/04/2022
 AL 31/12/2024

REGIDURIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
 M. FLORES ESPINOZA CEBALLOS
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 06/04/2022
 AL 31/12/2024

TESORERIA MUNICIPAL
 C. GABRIEL MARTINEZ CERASTIAN
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 06/04/2022
 AL 31/12/2024

SECRETARIA MUNICIPAL
 C. GABRIEL MARTINEZ CERASTIAN
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 06/04/2022
 AL 31/12/2024

000508

OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 1a ETAPA, EN EL BASURERO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA

LOCALIDAD: SANTIAGO LAOLLAGA

MUNICIPIO: 472 SANTIAGO LAOLLAGA

DISTRITO: 028 TEHUANTEPEC

REGION: 03 ISTMO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA
PERIODO 2022-2024

CONTRATISTA:
ICCODISA, INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCCION, DISEÑO, SUPERVISIÓN Y ASESORIA S.A. DE C.V.
CALLE PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, C.P. 70720, SANTIAGO LAOLLAGA, OAXACA
PM22058LA3

CONTRATO:	
N° DE CONTRATO	MSLJFAISMUN/005/2024
FECHA	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024
IMPORTE	\$1,687,421.90
ANTICIPO	\$506,226.57
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2024
PROGRAMA	URBANIZACIÓN

PRESUPUESTO FINAL

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE TOTAL
H102	COLOCACIÓN DE CAMA PARA COLOCACIÓN DE TUBO DE PEAD DE 6", RELLENO CON MATERIAL GRANULAR CON T.M.A. DE 3" DE ESPESOR, COMPACTADO A UN 80 PYSM. INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	3.64	\$	\$3,171.81
H103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA P.E.A.D. DE 6" CON RD 15.5 PERFORADO CON BARRENOS DE 3/4"	ML	52.00	\$	\$13,763.44
H104	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS CORRUGADOS DE PAD DE 10" DE DIÁMETRO INTERNO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.	ML	7.00	\$	\$28,990.26
H105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA DE 7 H.P., PARA RECOLECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE LIXIVIADOS, INCLUYE: 30 MTS DE MANGUERA VERDE OLIVO MARCA CONTINENTAL, COPLÉS, EMPAQUES, PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$	\$88,872.31
I	TOTAL PRELIMINARES				\$152,128.98
II	TOTAL LINEA LIXIVIADOS				\$152,128.98
	CARGAMO DE BOMBEO				
	PRELIMINARES				
I101	PLANTILLA DE 5 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F-C-150 KG/CM2, BOMBEO, TMA 19 MM, REV. MÁXIMO 18-3.5 CMS, INCLUYE: FLUIDIFICANTE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRA Y DESCIMBRA DE FRONTERA, DESMOLDANTE SEPAROL E SIKA O EQUIVALENTES EN CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN, NIVELACIÓN, MAESTREADO, COLADO, CURADO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	M2	2.25	\$	\$488.35
I102	LOSA DE CIMENTACIÓN DE 15 CM DE ESPESOR DE F-C-250 KG/CM2 ARMADA EN UN LECHO CON VARILLAS DE 10 CMS, AMBOS SENTIDOS, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRADO, CONCRETO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	M2	2,083.16	\$	\$4,987.11

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Santiago La Ollaga
Leobardo Domínguez Domínguez
Dpto. Tehuantepec, Oax.
06/04/2022
AL 31/12/2024

REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Mpio. Santiago La Ollaga
Leobardo Domínguez Domínguez
Dpto. Tehuantepec, Oax.
06/04/2022
AL 31/12/2024

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Santiago La Ollaga
Gabriel Martínez Ángel
Dpto. Tehuantepec, Oax.
02/07/2024
AL 31/12/2024

000509

OBRA:
NOMBRE CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 1a ETAPA, EN EL BASURERO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA
LOCALIDAD SANTIAGO LAOLLAGA
MUNICIPIO 472 SANTIAGO LAOLLAGA
DISTRITO 028 TEHUANTEPEC
REGION 03 ISTIMO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA
PERIODO 2022-2024

CONTRATISTA:

ICCODISA, INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCCION, DISEÑO, SUPERVISION Y ASESORIA S.A. DE C.V.
CALLE PALACIO MUNICIPAL SIN, COL CENTRO, C.P. 70720, SANTIAGO LAOLLAGA, OAXACA

PMC22058LA3

CONTRATO:

N° DE CONTRATO	FECHA	IMPORTE	ANTICIPO	PERIODO DE EJECUCION	PROGRAMA
M01JF01MUN/005/2024	06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 1,687,421.90	\$ 506,228.57	DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2024	URBANIZACIÓN

PRESUPUESTO FINAL

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE TOTAL
1103	CASTILLO DE 15 X 15 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS #3, CON ESTRIBOS DEL #2 @ 15 CM, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA COMUN 2 CARAS, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y EQUIPO NECESARIO.	ML	5.60	\$	\$2,591.36
1104	MUROS DE TABICÓN PESADO DE MEDIDAS 7X14X28, CON APLANADO FINO INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y EQUIPO NECESARIO	M2	6.00	\$	\$5,218.32
1105	CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 15 CM EN REJILLA PLYVIAL TIPO IRVING, CADENA DE 15X15 CM DE SECCION VARIADA ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y 1 VARILLA DEL #4, EST #2 @ 15, CON APLANADO FINO INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA COMUN 2 CARAS, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y EQUIPO NECESARIO	ML	6.00	\$	\$2,644.50
1106	LOSA DE SUPERIOR DE 10CM, CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, ARMADA EN UN LECHO CON VARILLA DEL #4 @ 20 CMS, AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.43	\$	\$2,012.21
1107	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOMEMBRAÑA POLIETILENO 6 MM COLOR NEGRO, INCLUYE MATERIAL, TRASLAPES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	M2	11.25	\$	\$3,354.75
J	TOTAL PRELIMINARES				\$20,898.54
J	TOTAL CARGAMO DE BOMBEO				\$20,898.54
J1	CONTROL DE BIOGAS				
J1	PRELIMINARES				
J101	CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA LA EXTRACCÓN PASTIA DEL BIOGÁS DE CLORURO DE POLUVINIO EN LAS CELDAS, MANOMANUTURA DE 3.00 MTS.	PZA	1.00	\$	\$2,538.48
J102	RELLENO DE CAPTADOR DE BIOGAS, DE PIEDRA DE 2' A 4", EN MALLA DE 10X10, CALIBRE 14	M3		\$	\$8,016.79
J2	TOTAL PRELIMINARES				\$10,555.27
J2	ALBAÑERIA				

ELABORADO POR: [Firma]
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
DR. GABRIEL MARTÍNEZ SEBASTIÁN
SECRETARIO MUNICIPAL
15/07/2024

REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Mpio. Santiago Laollaga
DR. GABRIEL MARTÍNEZ SEBASTIÁN
REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS
AL 31/12/2024

REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Mpio. Santiago Laollaga
DR. GABRIEL MARTÍNEZ SEBASTIÁN
REGIDOR MUNICIPAL
15/07/2024

000510

