

NOMBRE: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES

CONTRATISTA: VICENTE SANTIAGO PRIEDA
 LOCALIDAD: SANTIAGO LAOLLAGA
 MUNICIPIO: SANTIAGO LAOLLAGA
 DISTRITO: 028 TEHUANTEPEC
 REGION: 03 ISTIMO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA
 PERIODO 2022-2024

VICENTE SANTIAGO PRIEDA
 AV. IGNACIO ZARAGOZA S/N, COLONIA QUINTA SECCION, JUXTAPAN DE ZARAGOZA, OAXACA, C.P. 71600

SAPV87111012

CONTRATO:

N° DE CONTRATO: CTTO/MSL/17/27/AS/MUN-006-2024
 IMPORTE: \$1,503,463.96

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024

PERIODO DE EJECUCION: DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA E EDUCATIVA

PRESUPUESTO FINAL

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	TOTAL
CONSTRUCCION DE TECHADO					
1	OBRA CIVIL				
1.1	Trazo y nivelación con medios manuales, estableciendo ejes de referencial y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta (Hasta 1000 m2).	MZ	552.21	\$ 15.55	\$8,580.87
1.2	Corte de piso de concreto simple de hasta 12 cms. De esp. Utilizando cortadora mecánica con Disco de Diamante, incluye: aplicación de agua, mano de obra, equipo y herramienta	ML	6.00	\$ 44.94	\$269.64
1.3	Demolición de firme de concreto de 10 cm. de espesor a mano, incluye: carga y retiro en carretilla de material producto de demolición fuera de obra, mano de obra, equipo y herramienta. Mano de obra, equipo y herramienta.	MZ	1.80	\$ 167.18	\$300.92
1.4	Excavación a Máquina en Terreno tipo "B" con profundidad de 0.00 a 2.00 ML, incluye: alínea a mano de fondo de cepas, retiro de material producto de excavación a 1a. Estación, Mano de Obra, Equipo y Herramienta.	M3	40.50	\$ 81.79	\$3,342.50
1.5	Planchilla de concreto simple F'c=100 kg/cm2 de 6 Cm. De espesor, con agregado máximo de 3/4", incluye: fabricación, tendido, Mano de Obra, Equipo y Herramienta.	MZ	27.00	\$ 252.54	\$6,818.58
1.6	Zapata aislada de Concreto Armado de 1.50 x 1.50 x 0.20 ML, resistencia F'c=250 kg/cm2, Armado con varillas del #4 acada 15 cm. Ambos sentidos, incluye Amarres, cimbrado, vaciado, vibrado, descimbra, Materiales, Mano de Obra, Equipo y herramienta.	PZA	12.00	\$ 4,660.07	\$55,920.84
1.7	Dado de concreto Armado de 60 x 60 x 120 cm., resistencia F'c=250 kg/cm2, Armado con 8 varillas del #5 con estribos del#3 a cada 15 cm., incluye: Amarres, cimbrado, vaciado, vibrado, descimbra, Materiales, Mano de Obra, Equipo y herramienta.	PZA	12.00	\$ 5,395.59	\$64,746.36
1.8	Relleno de Excavaciones con material Producto de la Excavación en capas de 20 cm., compactado con piso de mano y humedecido con agua, incluye: Materiales, mano de obra y herramienta	M3	27.22	\$ 192.03	\$5,227.06
1.9	Columna circular de Concreto Armado de 40 Cm. De Diámetro y una altura de 5 ML SNPT, Resistencia F'c=250 Kg/Cm2, Armado con 8 Var. #5, Estribos dobles del #3 a cada 15 Cm., incluye: Amarres, traslapes, cimbrado con tubos de cartón estructural, colado, vibrado, curado, descimbra, Mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	12.00	\$ 9,443.59	\$113,322.36
1.10	Reposición de Piso de concreto simple de 10 cm. De espesor, F'c=150 kg/cm2, incluye: Preparación de la superficie, colado, acabado escobillado, curado, Mano de obra, equipo y herramienta.	MZ	581.10	\$ 1,045.36	\$607,155.36
2	ESTRUCTURA METALICA				
2.1	Placa metálica de 3/8" de 30x30 cmf con 4 Pernos anclados a base de redondo de 3/4" Diam., con un flectorado de 60 cms. alidados a placa, ahogados en el concreto en corona de columna, incluye trazo, amarres, fijación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1,263.78	\$ 115,105.36	\$145,169.36

Ing. Arq. Vicenta Prieda
 D.R.O. A 907
 Av. Ignacio Zaragoza s/n 5a. Sección
 Juxtapan de Zaragoza, Oaxaca

TESORO MUNICIPAL
 Mpio. Santiago Laollaga, Oaxaca

DTTO. Tehuantepec, Oax.
 15/01/2024
 AL 31/12/2024

000410

NOMBRE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE MANUTENCION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARCO HERCDES		CONTRATISTA VICENTE SANTIAGO PINEDA LOCALIDAD SANTIAGO LAOLLAGA MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA DISTRITO 028 TEHUANTEPEC REGION 03 ISTMO		FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		IMPORTE \$1,503,965.96		ANTICIPA 00.00		DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024		DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
N° DE CONTRATO CTO08SL4757 ASBUN-006-2024		CONTRATO VICENTE SANTIAGO PINEDA AV IGNACIO ZARAGOZA SIN COLORIA DUNA 3 SECCION EJECUTIVA 2 CAROLINA SARAGUA 27 2024		PREPUESTO FINAL		ANTICIPA 00.00		DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024		DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
CONCEPTO													
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO													
INSTALACION ELECTRICA													
3.1	Salida electrica para alumbrado a base de tuberia conculat de 3/4" tipo pesado, conductor electrico del #12, caja de registro y espacador, incluye elevacion, fijacion, pruebas, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.												
3.2	Salida electrica a centro de carga con tuberia conculat de 3/4" tipo pesado, conductor electrico del #10 y sistema de tierra, incluye centro de carga de 2 verticales, 2 interruptores termomagneticos de 20 amp., demás materiales, fijacion, pruebas, mano de obra.												
3.3	Suministro e instalacion de Lampara Industrial con difusor metalico y balastro electronico, foco de 150 Watts, incluye elevacion, fijacion, pruebas, materiales mano de obra, equipo y herramienta.												
TOTAL INSTALACION ELECTRICA													
4	ACABADOS												
4.1	Suministro y Aplicacion de Pintura Vitolica a dos manos en Columnas Circulares, incluye Limpieza, preparacion de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.												
4.2	Pintura de esmalte franjas de 10 cm de ancho, para delimitar cancha de basquetbol, incluye: suministro de todos los materiales, trazo, mano de obra, equipo y herramienta.												
TOTAL ACABADOS													
										SUB-TOTAL \$1,503,965.96			
										(V.A. (18%)) \$270,713.87			
										TOTAL \$1,774,679.83			



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. Santiago Laollaga,
 Tehuantepec, Oax.

Ing. Arq. Víctor Santiago Pineda
 Cedula Profesional No. 289
 D.F.R. A 907

Ing. Ignacio Zaragoza s/n 5a. Sección Ejecutiva 2
Municipio de Zaragoza, Oaxaca



SINDICATURA MUNICIPAL
 Mpio. Santiago Laollaga,
 Tehuantepec, Oax.

TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. Santiago Laollaga,
 Tehuantepec, Oax.



REGISTRADURÍA DE HIPOTECA
 Mpio. Santiago Laollaga,
 Tehuantepec, Oax.

15/01/2024
 AL 31/12/2024